extra parkeren

verhoogd parkeren

bestaande speeltoestellen

eenrichtingsverkeer tussen Kapelstraat en Jagerstraat m.u.v. fietsers

tweezijdig parkeerverbod tussen Enkweg en Tiendstraat

eenrichtingsverkeer tussen Tiendstraat en Scheperstraat m.u.v. fietsers

bestaande speeltoestellen

extra parkeren

Roggestraat:
- opheffen parkeerverbod
- langsparkeren (verhoogd) buiten de rijbaan

Toekomstige uitbreiding Klaarbeek Zorg

verhoogd parkeren

fietsenstallingen

LEGENDA

- straatbakstenen dikformaat kleur: rood
- straatbakstenen keiformaat kleur: rood
- extra parkeren betonstraatstenen keiformaat kleur: zwart
- bestaand parkeren betonstraatstenen keiformaat kleur: zwart
- betontegels visbek 300x300x60 mm; kleur: grijs
- betonstraatstenen keiformaat kleur: grijs
- betonstraatstenen keiformaat kleur: heidepaars
- betontegels 150x300x60 mm kleur: zwart
- inritblokken 405x500 mm
- trottoirband 130/150x250 mm;
- geleideband 50/200x200 mm;
- opsluitband 120x250 mm
- opsluitband 60x200 mm
- bestaande bomen
- bestaande lichtmast

LEGENDA

- IT beton Ø800 — 12.00+ — IT-leiding inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
- IT beton Ø600 — 12.00+ — IT-leiding inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
- DWA beton Ø500 — 12.00+ — DWA-leiding inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
- DWA beton Ø400 — 12.00+ — DWA-leiding inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
- DWA beton Ø300 — 12.00+ — DWA-leiding inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
- DWA PVC Ø315 — 12.00+ — DWA-leiding inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
- DWA PVC Ø250 — 12.00+ — DWA-leiding inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
- DWA PVC Ø200 — 12.00+ — DWA-leiding inclusief materiaal, diameter en b.o.b.
- Inspectieput IT-stelsel inclusief dekselhoogte, materiaal en bijzonderheden
- Inspectieput DWA-stelsel inclusief dekselhoogte, materiaal en bijzonderheden
- IT-kruisput inclusief dekselhoogte, materiaal en bijzonderheden
- bestaande lichtmast

geleideband 50/200x200 mm
straatbakstenen keiformaat in keperverband; kleur: rood
geleideband 50/200x200 mm
betonstraatstenen keiformaat in elleboogverband; kleur: zwart
opsluitband 120x250 mm

principe detail langsparkeren
schaal 1:50

2 500 | 2 500
525
5 500
4 975

aanbrengen molgoot van betonstraatstenen keiformaat; kleur: grijs
aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; in elleboogverband; kleur: zwart
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat; in langslagen; kleur: grijs
aanbrengen markering van betonstraatstenen keiformaat; kleur: wit

principe detail haaksparkeren
schaal 1:50

rijbaan | parkeren
200 | 3 200 | 525 | 1 275 | 150
3 200 | 1 800
5 000

doorsnede "hofjes"
schaal 1:50

kavelgrens | voetpad | rijbaan | voetpad | kavelgrens
1 200 | 150 | 5 000 | 150 | 1 200
7 700

doorsnede rijbaan
schaal 1:50

Definitief ontwerp
schaal 1:500

DEFINITIEF ONTWERP
Herinrichting Enkweg Zuid
d.d. 27 september 2012

Gemeente Epe | Triada woondiensten | Anacon infra civiletechnisch · projectbureau

Afgedrukt op: donderdag 27 september 2012 15:00:15