

Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte gemeente Epe 2013

Het beeldkwaliteitsplan is een handreiking voor de beoordeling van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hij kan worden gebruikt door uitvoerende afdelingen van de gemeente Epe, maar ook door aannemers die door de gemeente worden ingehuurd. Daarnaast kunnen politici en bewoners van de gemeente zich een beeld vormen van de kwaliteit waaraan de openbare ruimte moet voldoen.

De gemeente Epe heeft de zogenaamde BOR systematiek in 2008 ingevoerd. BOR staat voor "Beheerssysteem Openbare Ruimte" en is een instrument om de kwaliteit van de openbare ruimte meetbaar en inzichtelijk te maken.

De BOR systematiek maakt onderscheid tussen verschillende kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte, variërend van laag naar hoog. Het gaat dan om zaken als de staat van onderhoud van de openbare ruimte en de eventuele aanwezigheid van zwerfvuil, hondenpoep en onkruid.

Kwaliteitsniveau

Voor de korte termijn heeft de gemeente ervoor gekozen om te streven naar het kwaliteitsniveau "basis" voor de centra en "laag" voor de wijken.

Onder onderhoud en beheer op Basis niveau wordt verstaan:

- Redelijk onderhouden omgeving
- Incidenteel een kleine, niet storende achterstand in het beheer
- Enig zwerfvuil of onkruid kan voorkomen en het kan wat sober ogen
- Gericht op instandhouding op langere termijn
- Er wordt geen achterstand opgebouwd.

Onder onderhoud en beheer op Laag niveau wordt verstaan:

- Kwaliteit onderhouden omgeving laat te wensen over
- Achterstand in het onderhoud en herstel
- Het groen heeft weinig of geen belevingswaarde
- Er is vervuiling opgetreden

Onderhoudscriteria op onderdelen

De BOR gids behandelt de kwaliteit van de openbare ruimte aan de hand van het technische onderhoud en het verzorgende onderhoud. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderdelen groen (cultuur & natuur), (half)verharding, straat- en parkmeubilair, watergangen en oevers.

	Technisch onderhoud	Verzorging
Cultuurgroen	Bomen, heesters, hagen, gazon	
		Zwerfvuil in het groen en onkruid in het groen
Natuurgroen	Bosplantsoen, bos en ruig gras	
Verharding	Asfalt, beton, elementenverharding, fiets- en voetpaden en zandwegen	Vuil op verharding, onkruid op verharding, hondenpoep en hoeveelheid kuilen in zandwegen
Straat- en parkmeubilair	Meubilair en speelvoorzieningen	Afvalbakken, graffiti, aanslag op meubilair & objecten en aangezicht meubilair
Watergangen en oevers	Water, oeverbescherming en oever zonder beschoeiing	Op water drijvend vuil



Cultuurgroen

bomen

Cultuurgroen	Technisch beeld & onderhoud	bomen
	Hoog Kwaliteit van de bomen is goed, er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is incidenteel en recent.	• Bomen zijn vitaal • Max. 5% heeft geen evenwichtige kroon • Max. 5% moet urgent worden gesnoeid • Max. 5% heeft enige stamschade • Aantal bomen is goed afgestemd op de locatie
	Basis Kwaliteit bomen is redelijk, er valt wat op aan te merken maar het beeld is nog voldoende. Enige achterstand in onderhoud en herstel.	• Bomen zijn redelijk vitaal • Max. 20% heeft geen evenwichtige kroon • Max. 20% moet urgent worden gesnoeid • Max. 20% heeft enige stamschade • Aantal bomen is afgestemd op de locatie
	Laag Kwaliteit bomen laat te wensen over. Achterstand in onderhoud en herstel.	• Er zijn problemen met de vitaliteit • Max. 40% heeft geen evenwichtige kroon • Max. 40% moet urgent worden gesnoeid • Max. 40% heeft enige stamschade • Aantal bomen is slecht afgestemd op de locatie

Cultuurgroen

heesters

Cultuurgroen	Technisch beeld & onderhoud	heesters
	Hoog Kwaliteit beplanting is goed, er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is incidenteel en recent.	• geen opslag ongewenste soorten • max. 5% geen goede kwaliteit • max. 5% verdringing • afzonderlijke planten zijn herkenbaar • kwaliteit en vorm goed afgestemd op de omgeving

	Basis Kwaliteit beplanting is redelijk, er valt wat op aan te merken maar er is nog voldoende. Enige achterstand in onderhoud en herstel.	• Enige opslag ongewenste soorten • Max. 20% geen goede kwaliteit • Max. 20% verdringing • Afzonderlijke planten zijn herkenbaar • Kwaliteit en vorm redelijk afgestemd op de omgeving
	Laag Kwaliteit beplanting laat te wensen over. Achterstand in onderhoud en herstel.	• Veel opslag ongewenste soorten • Max. 40% geen goede kwaliteit • Max. 40% verdringing • Afzonderlijke planten zijn herkenbaar • Kwaliteit en vorm niet goed afgestemd op de omgeving

Cultuurgroen

hagen

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog De haag is strak en gesloten en ziet er goed geschoren uit	• Gaten komen niet voor. • Geen ongewenste opslag* aanwezig • Onkruidbedekking $\leq 5\%$ van de haagvoet • Gemiddelde lengte van de uitlopers is ≤ 10 cm • Zwerfafval geen zichtbare eenheden • *ongewenste opslag: andere planten dan de soort waaruit de haag bestaat
	Basis De haag vertoont soms gaten en ziet er wat minder strak uit	• De haag heeft soms gaten $\leq 2\%$ • Ongewenste opslag* $\leq 2\%$ van de oppervlakte • Onkruidbedekking $\leq 20\%$ van de haagvoet • Gemiddelde lengte van de uitlopers is ≤ 20 cm • Zwerfafval ≤ 3 zichtbare eenheden

	Laag De haag vertoont regelmatig gaten en ziet er doorgaans weinig strak uit	• De haag heeft regelmatig gaten $\leq 5\%$ • Ongewenste opslag* $\leq 5\%$ van de oppervlakte • Onkruidbedekking $\leq 40\%$ van de haagvoet • Gemiddelde lengte van de uitlopers is ≤ 30 cm • Zwerfafval ≤ 10 zichtbare eenheden • De haag heeft regelmatig gaten $\leq 5\%$ • Ongewenste opslag* $\leq 5\%$ van de oppervlakte • Onkruidbedekking $\leq 40\%$ van de haagvoet • Gemiddelde lengte van de uitlopers is ≤ 30 cm • Zwerfafval ≤ 10 zichtbare eenheden

Cultuurgroen

	Technisch beeld & onderhoud	gazon
	Hoog Kwaliteit gazon is goed, er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is incidenteel en recent.	• Max. 5% is beschadigd of dood • Max. 5% is plaatselijk oneffen • Gazon is merendeel van het jaar goed begaanbaar • Gras is kort, gelijkmatig gemaaid • Rond obstakels is bijgemaaid • Strakke graskanten
	Basis Kwaliteit gazon is redelijk, er valt wat op aan te merken maar is nog voldoende. Enige achterstand in onderhoud en herstel.	• Max. 20% is beschadigd of dood • Max. 20% is plaatselijk oneffen • Gazon is in regenperioden minder begaanbaar • Gras is redelijk kort, gelijkmatig gemaaid • Niet rond alle obstakels is bijgemaaid • Graskanten enigszins overgroeid
	Laag Kwaliteit gazon laat te	• Max. 40% is beschadigd of dood

	wensen over. Achterstand in onderhoud en herstel.	• Max. 40% is plaatselijk oneffen • Gazon is slechts beperkte periode van het jaar goed begaanbaar • Draagkracht en afwatering zijn niet goed • Gras is niet kort, ongelijkmatig gemaaid • Rond obstakels langdurig niet bijgemaaid • Graskanten structureel overgroeid
---	--	--

Natuurgroen

bosplantsoen

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Kwaliteit plantsoen is goed, er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is incidenteel en recent.	• Beplanting met uitsluitend inheemse soorten • Variatie in soorten • Max. 10% explosieve groeiers • Geleidelijke overgang tussen natuur- en cultuurgroen
	Basis Kwaliteit plantsoen is redelijk, er valt wat op aan te merken maar er is nog voldoende. Enige achterstand in onderhoud en herstel.	• Beplanting met veel inheemse soorten • Zoveel mogelijk variatie in soorten • Tussen 10% en 25% explosieve groeiers • Abrupte, enigszins storende overgang tussen natuur- en cultuurgroen
	Laag Kwaliteit plantsoen laat te wensen over. Achterstand in onderhoud en herstel.	• Beplanting met weinig inheemse soorten • Geringe variatie in soorten • Tussen 25% en 50% explosieve groeiers • Abrupte en storende overgang tussen natuur- en cultuurgroen

Natuurgroen

bos

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Kwaliteit bos is goed	• Kringloopprocessen kunnen ongestoord plaatsvinden • Menselijk ingrijpen past binnen de natuurlijke ontwikkeling van het bos • Het bos is FSC gecertificeerd
	Basis Kwaliteit bos is redelijk	• Kringloopprocessen kunnen voor een groot deel ongestoord plaatsvinden • Menselijk ingrijpen past meestal binnen de natuurlijke ontwikkeling van het bos
	Laag Kwaliteit bos laat te wensen over	• Kringloopprocessen kunnen niet ongestoord plaatsvinden • Menselijk ingrijpen past niet binnen de natuurlijke ontwikkeling van het bos

Natuurgroen

ruw gras

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Kwaliteit ruig gras is goed, er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is incidenteel en recent.	• Variatie in soorten kruidachtigen hordend bij natuurlijke ontwikkeling • Max. 10% explosieve groeiers, dominerende kruiden • Geleidelijke overgang tussen natuur- en cultuurgroen

	Basis Kwaliteit ruig gras is redelijk, er valt wat op aan te merken maar is nog voldoende. Enige achterstand in onderhoud en herstel.	Enige variatie in soorten kruidachtigen horend bij natuurlijke ontwikkeling • Tussen 10% en 25% explosieve groeiers, dominerende kruiden • Abrupte, enigszins storende overgang tussen natuur- en cultuurgroen
	Laag Kwaliteit ruig gras laat te wensen over. Achterstand in onderhoud en herstel.	• Geringe variatie in soorten kruidachtigen horend bij natuurlijke ontwikkeling • Tussen de 25% en 50% explosieve groeiers, dominerende kruiden • Abrupte en storende overgang tussen natuur- en cultuurgroen

Cultuurgroen

bomen

	Verzorging Hoog Weinig tot geen kruidachtige begroeiing.	• Begroeiing die er is max. 5cm hoog • Geen tot zeer weinig zwerfvuil.
	Basis Matige begroeiing	• Begroeiing die er is max. 15cm hoog • Weinig zwerfvuil.
	Laag Veel begroeiing	• Begroeiing kan hoger zijn dan 15cm • Zwerfvuil storend.

		
---	--	--

*Groen**zwerfvuil in het groen*

	<i>Verzorging</i>	
	Hoog Het groen is schoon	• Plek die grondig is schoongemaakt • Op 't eerste gezicht zie je geen afval • Als je goed kijkt zie je wat liggen
	Basis Het groen is matig schoon	• Plek die is schoongemaakt • Her en der verspreid ligt wat afval • Niet storend • Het groen kan er mee door
	Laag Het groen is vuil	• Plek is enige tijd geleden schoon gemaakt • In een belangrijk deel van het gebied ligt afval • Het groen begint er vuil uit te zien

*Groen**ongewenste kruiden in het groen*

	<i>Verzorging</i>	
	Hoog Het groen ziet er verzorgd uit.	• Max. 20% ongewenste kruiden • Ongewenste kruiden

		max. 10 cm hoog • Max. 10% resten ongewenste kruiden, dit ligt niet op hopen
	Basis Het groen ziet er matig verzorgd uit.	• Max. 40% ongewenste kruiden • Ongewenste kruiden max. 30 cm. Hoog • Max. 25% resten ongewenste kruiden, dit ligt niet op hopen
	Laag Het groen ziet er slecht verzorgd uit.	• Max. 50% ongewenste kruiden • Ongewenste kruiden max. 50 cm hoog • Meer dan 25% resten ongewenste kruiden, eventueel op hopen

Groen

ruw gras

	Verzorging	
	Hoog Hoge belevingswaarde	• Uitzichthoeken vrij maaïen. • 2 volledige maaibeurten per jaar.
	Basis Matige belevingswaarde	• Uitzichthoeken vrij maaïen. • 1 volledige maaibeurt per jaar. • 2 x de randen 1.30mtr breed maaïen.
	Laag Weinig tot geen	• Uitzichthoeken vrij maaïen.

	belevingswaarde	• 1 volledige maaibeurt per jaar.
---	-----------------	---

*Groen**Hondenpoep*

	<u>Verzorging</u>	
	Hoog Het groen is schoon	• Nauwelijks hondenpoep, geen overlast. • Max. 2 stuks op 100m2. • Geen hondenpoep op speelweiden. • Geen hondenpoep bij kinderspeelplaats of zandbak. • Geen hondenpoep op overige locaties.
	Basis Het groen is matig schoon.	• Incidenteel hondenpoep en overlast. • Max. 5 stuks op 100m2. • Max. 2 stuks op speelweiden. • Geen hondenpoep bij kinderspeelplaats of zandbak. • Max. 5 stuks op overige locaties.
	Laag Het groen is vuil.	• veel hondenpoep en overlast. • Max. 10 stuks op 100m2. • Max. 5 stuks op speelweiden. • Max. 3 stuks bij kinderspeelplaats of zandbak. • Max. 10 stuks op overige locaties (100 m2).

*Groen**Waterpartijen*

	<u>Verzorging</u>	
	Hoog Het water is schoon.	• In het water is er geen of nauwelijks drijfvuil. • Geen tot weinig algengroei

		
	Basis Het water is matig schoon.	• In het water is enig zichtbaar drijfvuil te zien. • Geen storende vervuiling.
	Laag Het water is vuil.	• Het water begint er vuil uit te zien. • Er is algengroei en vuil

*Verharding**asfalt*

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Verharding is goed.	• Reparaties zijn zichtbaar maar netjes • Enige lichte schade, geen matige of ernstige schade • Aanwezige schade is niet hinderlijk voor weggebruikers • Minimale kans op gegronde schadeclaims
	Basis Verharding is redelijk.	• Weg oogt verouderd, reparaties zijn duidelijk zichtbaar, lappendeken • Enige matige schade, geen ernstige schade • Aanwezige schade is in

		beperkte mate hinderlijk voor weggebruikers • Weinig kans op gegronde schadeclaims
	Laag Verharding laat te wensen over.	• Weg vertoont duidelijk zichtbare schades • Duidelijk matige schade en enige ernstige schade • Aanwezige schade is hinderlijk en oneffenheden voor weggebruikers • Matige kans op gegronde schadeclaims

Verharding fiets- en voetpaden

asfaltverharding

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Het asfalt ligt geheel vlak en er sprake van zeer lichte schade	• Geen dwarsonvlakheid • Geen sprake van rafelig • Geen randschade • Geen scheuren • Geen gaten • Geen zichtbare reparaties
	Basis Het asfalt ligt overwegend vlak en er is sprake van lichte tot matige schade	• Dwarsonvlakheid op $\leq 5\%$ van de oppervlakte • Rafelig op $\leq 2\%$ van de weglengte • Randschade $\leq 5\%$ van de randlengte • Scheurvorming $\leq 5\%$ van de weglengte • Gaten in het wegdek hebben een doorsnede ≤ 30 mm en de diepte is ≤ 15 mm • Zichtbare reparaties $\leq 10\%$
	Laag	• Dwarsonvlakheid op $\leq$

	Het asfalt ligt niet vlak en er is sprake van matige schade	10% van de oppervlakte • Rafeling op $\leq 5\%$ van de weglengte • Randschade $\leq 10\%$ van de randlengte • Scheurvorming $\leq 10\%$ van de weglengte • Gaten in het wegdek hebben een doorsnede ≤ 50 mm en de diepte is ≤ 40 mm • Zichtbare reparaties $\leq 20\%$
---	--	---

Verharding

asfalt

	Verzorging	
	Hoog Verharding is goed	• Geringe onkruidgroei • 3-10% van het totale verhardingsvlak (voegen) in de wijk/buurt is begroeid • Incidentele begroeiing om obstakels • Begroeiing is max. 10 cm hoog
	Basis Verharding is redelijk	• Matige onkruidgroei • 10-15% van het totale verhardingsvlak (voegen) in de wijk/buurt is begroeid • Er is sprake van lichte polvorming • Regelmatige begroeiing om obstakels • Begroeiing is incidenteel tot max. 30 cm hoog
	Laag Verharding laat te wensen over.	• Zware onkruidgroei • 15-30% van het totale verhardingsvlak (voegen) in de wijk/buurt is begroeid • Er is sprake van polvorming

		• Structurele begroeiing om obstakels • Begroeiing kan hoger dan 30 cm zijn
---	--	--

Verharding

Elementenverharding

	Verzorging	
	Hoog Verharding is goed	• • Geringe onkruidgroei • 3-10% van het totale verhardingsvlak (voegen) in de wijk/buurt is begroeid • Incidentele begroeiing om obstakels • Begroeiing is max. 10 cm hoog
	Basis Verharding is redelijk	• Matige onkruidgroei • 10-15% van het totale verhardingsvlak (voegen) in de wijk/buurt is begroeid • Er is sprake van lichte polvorming • Regelmatige begroeiing om obstakels • Begroeiing is incidenteel tot max. 30 cm hoog
	Laag Verharding laat te wensen over.	• Zware onkruidgroei • 15-30% van het totale verhardingsvlak (voegen) in de wijk/buurt is begroeid • Er is sprake van polvorming • Structurele begroeiing om obstakels • Begroeiing kan hoger dan 30 cm zijn

--	--	--

*Verharding**Fiets- en voetpaden*

	<i>Verzorging</i>	
	Hoog Er is geen sprake van hinderlijke of gevaarlijke onvlakheid en oneffenheden	• $\leq 5\%$ van de oppervlakte is niet vlak • Breuk in het materiaal is zeer gering aanwezig, $\leq 1\%$ • Geen zichtbare reparaties • Voeglengtebedekking (onkruidgroei) is zeer gering, klinkers $\leq 3\%$, tegels $\leq 5\%$
	Basis Er is sprake van lichte onvlakheid en oneffenheden	• $\leq 10\%$ van de oppervlakte is niet vlak • Breuk in het materiaal is weinig aanwezig, $\leq 5\%$ • Zichtbare reparaties $\leq 10\%$ • Voeglengtebedekking (onkruidgroei) is weinig, klinkers $\leq 5\%$, tegels $\leq 10\%$
	Laag Er is sprake van matige onvlakheid en oneffenheden. Er is sprake van een onderhoudsachterstand en pleksgewijs kan ernstige schade voorkomen	• $\leq 20\%$ van de oppervlakte is niet vlak • Breuk in het materiaal is redelijk veel aanwezig, $\leq 10\%$ • Zichtbare reparaties $\leq 20\%$ • Voeglengtebedekking (onkruidgroei) is redelijk veel, • klinkers $\leq 15\%$, tegels $\leq 20\%$

*Verharding(halfverharding)**Fiets- en voetpaden buiten de kom*

	<i>Verzorging</i>	
	Hoog De verharding ligt vlak en is	• $\leq 2\%$ van de oppervlakte wordt niet door • het materiaal bedekt

	veilig in gebruik	• Kuilen en oneffenheden dieper dan 20mm komen minimaal voor, $\leq 5\%$ van de oppervlakte • Onkruidbedekking is zeer gering, $\leq 5\%$ van het oppervlak
	Basis De verharding is redelijk vlak en is veilig in gebruik	• $\leq 5\%$ van de oppervlakte wordt niet door het materiaal bedekt • Kuilen en oneffenheden dieper dan 20mm komen soms voor, $\leq 10\%$ van de oppervlakte • Onkruidbedekking is gering, $\leq 15\%$ van het oppervlak
	Laag De verharding is niet overal even vlak en is doorgaans veilig in gebruik	• $\leq 15\%$ van de oppervlakte wordt niet door het materiaal bedekt • Kuilen en oneffenheden dieper dan 20mm komen regelmatig voor, $\leq 20\%$ van de oppervlakte • Onkruidbedekking is matig $\leq 25\%$ van het oppervlak

Verharding

Markering

	Verzorging Hoog Markering is nagenoeg overal goed zichtbaar	• $\leq 5\%$ van de markering ontbreekt of vertoont slijtage • $\leq 5\%$ van de markering is met vuil bedekt
---	---	--

	Basis De markering is redelijk goed zichtbaar	• $\leq 20\%$ van de markering ontbreekt of vertoont slijtage • $\leq 10\%$ van de markering is met vuil bedekt
	Laag De markering is op grote delen niet goed zichtbaar	• $\leq 30\%$ van de markering ontbreekt of vertoont slijtage • $\leq 15\%$ van de markering is met vuil bedekt

Verharding

zandwegen

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Hoog tot goed comfort. Maatvoering sluit zeer goed aan bij de functie en locatie	• Er zijn weinig tot geen oneffenheden (0-5 mm per 100 m²) • Geen plasvorming • Bijna geen aanwezige zichtbare reparaties • Er is geen tot lichte spoorvorming (>30 mm, <15% per 100 m¹)
	Basis Comfort is in geringe mate hinderlijk voor minder validen en voetgangers. Maatvoering sluit goed aan bij de functie en locatie	• Er zijn weinig oneffenheden (5-15 mm per 100 m²) • Weinig plasvorming • Zichtbare reparaties • Er is enige spoorvorming (<30 mm, 35% per 100 m¹)

	Laag Stortend comfortverlies. Maatvoering past niet goed bij de functie en locatie. Niveau gemeente Epe	• Er zijn oneffenheden (15-30 mm per 100 m²) • Plasvorming • Duidelijk zichtbare reparaties • Er is spoorvorming (30-50 mm, 35-50% per 100 m²)
---	--	---

Verharding

zandwegen

	Verzorging	
	Hoog Bijna geen aanwezige zichtbare reparaties. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd in hetzelfde materiaal en kleur	• Geen onkruid • Bedekkinggraad: maximaal 3% • Hoogte van begroeiing: max. 0,05 m • Aanwezigheid van zwerfvuil is te verwaarlozen • Geen bladafval,
	Basis Zichtbare reparaties. De herstelwerkzaamheden zijn juist uitgevoerd maar niet altijd in hetzelfde materiaal.	• Hier en daar staat onkruid • Bedekkinggraad: maximaal 15% • Hoogte van begroeiing: max. 0,15 m • Acceptabele aanwezigheid van zwerfvuil (>5 stuks per 100 m²)
	Laag Zichtbare reparaties. De kwaliteit van de herstelwerkzaamheden voldoet maar deze zijn niet altijd in hetzelfde materiaal uitgevoerd.	• Veel onkruid • Bedekkinggraad: 15-30% • Hoogte van begroeiing: meer dan 0,15 m • Vervuiling door zwerfvuil wat voor een verstoring in het beeld zorgt (5-10 stuks per 100 m²) • cm per 100 m²

*Verharding**vuil op verharding*

<i>Verharding</i>	<i>Verzorging</i>	
	Hoog Verharding is schoon	• Plek is grondig schoongemaakt • Op 't eerste gezicht zie je geen afval liggen • Als je goed kijkt zie je wat liggen • Incidenteel kauwgum op looplijnen • Geen hoge concentraties kauwgum bij afvalbakken en snackbars
	Basis Verharding is matig schoon	• Plek is schoongemaakt • Her en der verspreid ligt wat afval • Niet storend, straat kan ermee door • De functionaliteit en afwatering worden niet gehinderd • Regelmatig kauwgum op looplijnen • Hoge concentraties kauwgum bij afvalbakken en snackbars
	Laag Verharding is vuil	• Plek is enige tijd geleden schoon gemaakt • In een belangrijk deel van het gebied ligt afval • De straat begint er vuil uit te zien • De functionaliteit en/of afwatering worden gehinderd • Hoge concentraties kauwgum op looplijnen en bij afvalbakken en snackbars

*Verharding**ongewenste kruiden op verharding*

<i>Verharding</i>	<i>Verzorging</i>	
	Hoog Verharding is nagenoeg vrij van ongewenste kruiden	• Geringe onkruidgroei • 3-10% van de voegen is begroeid • Incidentele begroeiing om obstakels en langs muren • Begroeiing is max. 10 cm hoog
	Basis	• Matige onkruidgroei

	Verharding heeft matige onkruidgroei	• 10-15% van de voegen is begroeid • Er is sprake van lichte polvorming • Regelmatige begroeiing om obstakels en langs muren • Begroeiing is incidenteel tot max. 30 cm hoog
	Laag Verharding vertoont zware onkruidgroei	• Zware onkruidgroei • 15-30% van de voegen is begroeid • Er is sprake van polvorming • Structurele begroeiing om obstakels en langs muren • Begroeiing kan hoger zijn dan 30 cm.

Verharding**hondenpoep**

Verharding		Hondenpoep	
	Verzorging Hoog De openbare ruimte is schoon	• Nauwelijks hondenpoep, geen overlast • Max. 2 stuks op verharding (100 m2) voor voetgangers • Geen hondenpoep op looplijnen • Geen hondenpoep op speelweiden • Geen hondenpoep op kinderspeelplaats of zandbak • Geen hondenpoep op overige locaties	
	Basis De openbare ruimte is matig schoon	• Incidenteel hondenpoep en overlast • Max. 5 stuks op verharding (100 m2) voor voetgangers • Max. 2 stuks op looplijnen • Max. 2 stuks op speelweiden • Geen hondenpoep op kinderspeelplaats of zandbak • Max. 5 stuks op overige locaties (100 m2)	
	Laag De openbare ruimte is vuil Het betreft de aangewezen uitlaatstroken hoge vervuiling	• Veel hondenpoep en overlast • Max. 10 stuks op verharding (100 m2)	

	graad.	voor voetgangers • Max. 5 stuks op looplijnen • Max. 5 stuks op speelweiden • Max. 3 stuks op kinderspeelplaats en zandbak • Max. 10 stuks op overige locaties (100 m²)
---	--------	---

Meubilair**meubilair**

Dit betreft allerlei straat- en parkmeubilair zoals: verkeersborden, straatnaamborden, lichtmasten, en armaturen, afvalbakken, banken, paaltjes e.d. (voor zover in beheer bij de gemeente)

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Meubilair is goed. Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen.	• Meubilair is onbeschadigd • Meubilair staat vast en/of loodrecht • Geen gevaarlijke situaties door slechte zichtbaarheid van verkeersborden • Geen gevaarlijke situaties door schade aan meubilair • Uniformiteit in type, plaats, hoogte en kleur
	Basis Meubilair is redelijk. Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen.	• Meubilair mag licht beschadigd zijn • Max. 5% staat niet vast en/of uit het lood • Geen gevaarlijke situaties door slechte zichtbaarheid van verkeersborden • Geen gevaarlijke situaties door schade aan meubilair • Lichte afwijking in uniformiteit in type, plaats, hoogte en kleur
	Laag Meubilair laat te wensen over. Geen racistische, aanstootgevende teksten,	• Meubilair mag matig beschadigd zijn • Max. 10% staat niet vast en/of uit het lood

	figuren en symbolen.	• Max. 10% gevaarlijke situaties door slechte zichtbaarheid van verkeersborden • Geen gevaarlijke situaties door schade aan meubilair • Geen uniformiteit in type, plaats, hoogte en kleur
---	----------------------	--

*Meubilair**speelvoorzieningen*

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Speeltoestellen zijn goed. Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen.	• Alle toestellen voldoen aan het attractiebesluit • Geen schade en goed in de verf (glanzend) • Altijd bespeelbaar m.u.v. incidenten (plassen na stortbui langer dan max. 1 dag) • Onderhouden en verzorging van de omgeving is hoog
	Basis Speeltoestellen zijn redelijk. Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen.	• Alle toestellen voldoen aan het attractiebesluit • Max. 1 toestel met lichte schade • Redelijk in de verf (dof) • Altijd bespeelbaar m.u.v. incidenten (plassen na stortbui langer dan max. 3 dagen) • Onderhoud en verzorging van de omgeving is basis
	Laag Speeltoestellen laten te wensen over. Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen.	• Alle toestellen voldoen aan het attractiebesluit • Slecht in de verf (bladdert) • Langdurig niet bespeelbaar (plassen na stortbui langer dan één week) • Onderhoud en verzorging van de omgeving is laag

Speelvoorzieningen

Speelondergronden

	Verzorging	
	Hoog De ondergrond is schoon en vlak. Er is geen tot nauwelijks onkruidgroei	- Onkruidbedekking $\leq 5\%$ - Slijtagekuilen onder speeltoestel zijn ondieper dan 2 cm - Zwerfafval, geen zichtbare eenheden
	Basis Op de ondergrond ligt soms zwerfafval er is enige onkruidgroei. Onder de speeltoestellen zijn als gevolg van slijtage ondiepe kuilen aanwezig	- Onkruidbedekking, $\leq 20\%$ - Slijtagekuilen onder speeltoestel zijn ondieper dan 5 cm - Zwerfafval ≤ 3 zichtbare eenheden
	Laag Op de ondergrond ligt redelijk veel zwerfafval en er is veel onkruidgroei. Onder de speeltoestellen zijn als gevolg van slijtage diepere kuilen aanwezig	- Onkruidbedekking, $\leq 40\%$ - Slijtagekuilen onder speeltoestel zijn ondieper dan 10 cm - Zwerfafval ≥ 10 zichtbare eenheden

Meubilair

afvalbakken

	Verzorging	
	Hoog De afvalbakken hebben voldoende capaciteit. Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen.	Geen afvalbak is meer dan 80% vol

	Basis De afvalbakken hebben maar net voldoende capaciteit. Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen.	• Incidenteel enkele afvalbakken meer dan 80% vol
	Laag De afvalbakken hebben niet voldoende capaciteit. Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen.	• Afvalbakken zijn meer dan 80% vol

*Meubilair**graffiti*

	<u>Verzorging</u>	
	Hoog Straat- en parkmeubilair is schoon.	• Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen • Geen graffiti, bekladding, aanplakbiljetten op belangrijke, opvallende, waardevolle gebouwen, objecten en meubilair • Max. 10% graffiti op overige objecten
	Basis Straat- en parkmeubilair is matig schoon.	• Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen • Geen graffiti, bekladding, aanplakbiljetten op belangrijke, opvallende, waardevolle gebouwen, objecten en meubilair • Max. 20% graffiti op overige objecten

	Laag Straat- en parkmeubilair is vuil.	• Geen racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen • Geen graffiti, bekladding, aanplakbiljetten op belangrijke, opvallende, waardevolle gebouwen, objecten en meubilair • Max. 30% graffiti op overige objecten
---	--	--

*Meubilair**aanslag meubilair & objecten*

	<u>Verzorging</u>	
	Hoog Straat- & parkmeubilair en objecten zijn schoon	• Incidenteel aanslag op meubilair en objecten • Geen hoge concentraties aanslag in schaduwrijke plekken • Kleur meubilair/object versterkt zichtbaarheid aanslag niet
	Basis Straat- & parkmeubilair en objecten zijn matig schoon	• Regelmatig aanslag op meubilair en objecten • Hoge concentraties aanslag in schaduwrijke plekken • Niet storend • Kleur meubilair/object versterkt zichtbaarheid aanslag
	Laag Straat- & parkmeubilair en objecten zijn vuil	• Hoge concentraties aanslag op meubilair en objecten • Zichtbaarheid aanslag wordt duidelijk versterkt door de kleur van het meubilair/object

Straatmeubilair

Verkeersborden

	<u>Verzorging</u> Hoog Aanzicht is goed Schoon	• Staat helemaal recht. • Is redelijk gelijksoortig • Geen aanslag • Geen graffiti.
	Basis Aanzicht is redelijk Redelijk schoon	• Staat nagenoeg recht. • Is zoveel mogelijk gelijksoort • Nagenoeg geen aanslag • Nagenoeg geen Graffiti
	Laag Aanzicht is slecht Vuil	• Staat niet recht • Is niet gelijksoortig • Graffiti • Aanslag

Straatmeubilair

Lantaarnpalen

	<u>Verzorging</u>	
--	--------------------------	--

	Hoog De lantaarnpalen vertonen geen schade, slijtage of afwijkende stand. Geen onveilige situaties ten gevolge van schade	• Van de lantaarnpalen vertoont $\leq 10\%$ schadeplekken • De lantaarnpalen staan niet of nauwelijks scheef, $\leq 10\%$ van de lantaarnpalen • Op $\leq 10\%$ van de lantaarnpalen is graffiti en beplakking aanwezig (niet aanstootgevend) • Algengroei of ander vuil is enigszins aanwezig $\leq 10\%$ van de elementen • Er zijn geen technische storingen, de verlichting functioneert goed
	Basis De lantaarnpalen vertonen lichte schade, slijtage en afwijkingen in de stand. Geen onveilige situaties ten gevolge van schade	• Van de lantaarnpalen vertoont $\leq 20\%$ schadeplekken • Enkele lantaarnpalen staan scheef, $\leq 20\%$ van de lantaarnpalen • Op $\leq 20\%$ van de lantaarnpalen is graffiti en beplakking aanwezig (niet aanstootgevend) • Algengroei of ander vuil is enigszins aanwezig $\leq 20\%$ van de elementen • Er zijn geen technische storingen, de verlichting functioneert goed
	Laag De lantaarnpalen vertonen regelmatig schade, slijtage en afwijkingen in de stand. Geen onveilige situaties ten gevolge van schade	• Van de lantaarnpalen vertoont $\leq 40\%$ schadeplekken • Veel lichtmasten staan scheef $\leq 40\%$ van de lantaarnpalen • Op $\leq 40\%$ van de lantaarnpalen is graffiti en beplakking aanwezig (niet aanstootgevend) • Algengroei of ander vuil is enigszins aanwezig $\leq 40\%$ van de elementen • Er zijn geen technische storingen, de verlichting functioneert goed

	Hoog Het hekwerk ziet er goed verzorgd uit en is praktisch onbeschadigd	• Er zijn nauwelijks schadeplekken*, ≤ 1 st. per element • Hekwerk staat recht
*breuk, deuken, slijtage coating		
	Basis Het hekwerk is hier en daar beschadigd en staat niet overal strak gespannen	• Er zijn nauwelijks schadeplekken*, ≤ 2 st. per element • Hekwerk staat voor $\leq 10\%$ van de lengte niet strak gespannen en loodrecht
	Laag Het hekwerk is beschadigd en staat over meerdere delen niet strak en recht	• Er zijn nauwelijks schadeplekken*, ≤ 5 st. per element • Hekwerk staat voor $\leq 30\%$ van de lengte niet strak gespannen en loodrecht

*Straatmeubilair**Antiparkeervoorzieningen*

	Technisch beeld en onderhoud	
	Hoog De antiparkeervoorzieningen vertonen geen of minimale schade, slijtage of afwijkende stand	• Er zijn redelijk veel palen beschadigd*, $\leq 40\%$ van de elementen • Meerdere palen staan scheef, $\leq 40\%$ van de elementen • Er is algengroei of ander vuil aanwezig op $\leq 40\%$ van de elementen
	Basis De antiparkeervoorzieningen vertonen lichte schade, slijtage en afwijkingen in de stand	• Er zijn redelijk veel palen beschadigd*, $\leq 40\%$ van de elementen • Meerdere palen staan scheef, $\leq 40\%$ van de elementen • Er is algengroei of ander vuil aanwezig op $\leq 40\%$ van de elementen

	Laag De antiparkeervoorzieningen vertonen matige schade, slijtage en afwijkingen in de stand	• Er zijn redelijk veel palen beschadigd*, $\leq 40\%$ van de elementen • Meerdere palen staan scheef, $\leq 40\%$ van de elementen • Er is algengroei of ander vuil aanwezig op $\leq 40\%$ van de elementen
---	---	--

*Straatmeubilair**Fietsparkeersysteem*

	Technisch beeld en onderhoud	
	Hoog De fietsrekken zien er goed verzorgd uit en zijn onbeschadigd	• Er zijn nauwelijks schadeplekken*, ≤ 1 st. per element • De fietsrekken staan recht • Zwerfafval geen zichtbare eenheden
	Basis De fietsrekken zijn vrijwel onbeschadigd en zien er verzorgd uit	• Er zijn nauwelijks beschadigingen*, ≤ 2 st. per element • De fietsrekken staan enigszins scheef, ≤ 1 graden • Zwerfafval binnen 2 meter van het object ≤ 3 zichtbare eenheden
	Laag De fietsrekken zijn beschadigd en zien er minder verzorgd uit	• Er zijn beschadigingen*, ≤ 5 st. per element • De fietsrekken staan scheef, ≤ 5 graden • Zwerfafval binnen 2 meter van het object ≤ 10 zichtbare eenheden

*Civieltechnische kunstwerken/bruggen**Fiets- en voetverkeer*

	Verzorging	
--	------------	--

	Hoog De brug vertoont geen gebreken, beschadigingen en slijtage en is technisch veilig	• Er zijn nauwelijks schadeplekken*, ≤ 5 stuks • Er is weinig slijtage of beschadiging van de slijtlaag, $\leq 1\%$ van de oppervlakte • Graffiti en beplakking is minimaal aanwezig en is niet aan- stootgevend, $\leq 1\%$
	Basis De brug vertoont lichte gebreken, beschadigingen en slijtage, maar is technisch veilig	*breuk, deuken, slijtage coating • Er zijn enkele schadeplekken*, ≤ 10 stuks • Er is enige slijtage of beschadiging van de slijtlaag, $\leq 5\%$ van de oppervlakte • Graffiti en beplakking is nauwelijks aanwezig en is niet aanstootgevend, $\leq 10\%$
	Laag De brug vertoont matige gebreken, beschadigingen en slijtage, maar is technisch veilig	• Er zijn redelijk veel schadeplekken*, ≤ 25 stuks • Er is redelijk veel slijtage of beschadiging van de slijtlaag, $\leq 10\%$ van de oppervlakte • Graffiti en beplakking is enigszins aanwezig en is niet aanstootgevend, $\leq 15\%$

Sloten / greppels

oever zonder beschoeiing

	Technisch beeld & onderhoud	
	Hoog Sloten en greppels worden 1 keer per jaar gemaaid en vrijkomende vegetatie afgevoerd.	• Maaien van sloten en greppels in de periode oktober/ november / december • De maximale afvoer capaciteit oppervlakte water • Heeft geen storende afvoer capaciteit
	Basis Sloten en greppels worden	• Maaien van sloten en greppels in de periode

	1 keer per jaar gemaaid en vrijkomende vegetatie afgevoerd.	oktober/ november / december • De minimale afvoer capaciteit oppervlakte water • Min. 10% heeft een storende afvoer capaciteit
	Laag huidig niveau Sloten en greppels worden 1 keer per jaar gemaaid en vrijkomende vegetatie afgevoerd.	• Maaien van sloten en greppels in de periode oktober/ november / december • De minimale afvoer capaciteit oppervlakte water • Min. 30% heeft een storende afvoer capaciteit

Water partijen

op water drijvend vuil

	<u>Verzorging</u> Hoog Het water is schoon.	• Watergang is grondig schoongemaakt • Watergang met nauwelijks tot geen drijfvuil
	Basis Het water is matig schoon.	• Watergang is schoongemaakt • Watergang met zichtbaar enig drijfvuil • Niet storend, het kan ermee door
	Laag Het water is vuil.	• Watergang is enige tijd geleden schoongemaakt • Het water begint er vuil uit te zien

